

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 1706/VO/2018
uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ** **Obec Lesíček**
Sídlo: Obecny úrad Lesíček 55, 082 07 Tuhrina
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Blihar , starosta obce
IČO: 00327352
Banka: VÚB Slovensko, a.s.
IBAN: SK18 0200 0000 0000 1832 4572
Telefón: +421 905713087
Email: martin.blihar@gmail.com
- 1.2 Zhotoviteľ** **ATEX-OK, s.r.o.**
Sídlo: Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov
Štatutárny orgán: František Olejník, konateľ
Zápis v registri: OR pri OS Prešov, oddiel Sro, č. vložky 10879/P
IČO 36452327
IČ DPH SK2020006395
Banka: Unicredit Banka, a.s.
IBAN: SK77 1111 0000 0012 2280 1000
Telefón: +421 903 603505
Email: olejnik@atex-ok.sk

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení tohto dodatku č. 1, ktorým sa text Zmluvy o dielo na vykonanie „**Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Lesíček**“, zo dňa **26.07.2018** rozširuje, mení, či dopĺňa takto :

V článku

V. CENA DIELA

Sa mení bod :

5.1 Z dôvodu zmeny rozsahu predmetu plnenia podľa čl. 3, bodu 3.1. , mení sa cena diela, vid' príloha – rozpočet.

V objekte **D1.3 – Výmena otvorových konštrukcií, zmena ceny**, č. položky 41 - garážové vráta a v objekte **D1.4 – Ostatné - nerealizované práce a dodávky** č. položky 43 - osadenie chodníkového obrubníka a č. položky 44 – obrubník parkový 100x20x5 cm sivý

Pôvodná cena diela bez DPH : = 177 803,26 €
Cena dodatku č. 1, bez DPH : = 177 424,55 €

Spolu Cena celkom bez DPH : = 177 424,55 €
Z toho DPH 20 % : = 35 484,91 €

Nová cena spolu z DPH : = 212 909,46 €

Slovom:



V článku

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Sa dopĺňuje bod:

14.10 Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, jedna pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Lesíčku, dňa 29.10.2018

V Prešove, dňa 29.10.2018

objedávateľ:

zhotoviteľ:



Ing. Martin Blihar, starosta obce

ATEX - OK s.r.o.
083 01 SABINOV, Puškinova 18
IČO: 36 452 327
IČ DPH: SK 2020096195 BIC: 2020096395
TEL: 051/7706223-4, 051/7706223-6


.....
František Olejník, konateľ

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

| Sadzby DPH | |
|------------|----|
| A | B |
| 20% | 0% |

Stavba Znižovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Lesiček

| Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| D 1.1 - Zateplenie obvodového plášťa | 23 067,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 067,43 |
| D 1.2 Zateplenie streš. plášťa | 30 945,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 945,93 |
| D1.3 - Výmena otvorových konštrukcií | 7 005,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 005,25 |
| D1.4 - Ostatné | 116 405,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 405,94 |
| Celkom bez DPH | 177 424,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 424,55 |
| DPH 20% z | 177 424,55 | | | | | 35 484,91 |
| DPH 0% z | | | | | | 0,00 |
| Celkom v EUR | | | | | | 212 909,46 |

ATEX - OK s.r.o. 
 083 01 SABINOV, Puškinova 18
 IČO: 36 452 327
 IČ DPH: SK 20706697 IČ G: 192000395
 E-mail: 551770023@atex.sk / 77152@atex.sk



Krycí list súpisu vykonaných prác

Stavba Znižovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Le Miesto:

Objekt D1.3 - Výmena otvorových konštrukcií

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.9.2018

Odberateľ: Obec Lesíček

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:


| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
|---|-------|----------|----------|-----------|----|---------------------|------|
| 1 | HSV | 800,52 | 203,58 | 1 004,10 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 2 | PSV | 6 001,15 | 0,00 | 6 001,15 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | 0,00 |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | 7 005,25 | 10 | Spolu | 0,00 |

| C | VRN | | | D | VRN | | |
|----|-----------------------|--------------|------|----|---------------------------|--------------|------|
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 12 | Sťažené výrobné podm. | 0% z [H+P] | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,00 |
| 14 | | | | 19 | | | |
| 15 | | | | 20 | Spolu | | 0,00 |

| Projektant,rozpočtár | | E | | Celkové náklady | |
|----------------------|--|----|--------------------------|-----------------|----------|
| | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 7 005,25 | 7 005,25 |
| | | 22 | DPH 20% z | 7 005,25 | 1 401,05 |
| | | 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| | | 24 | Spolu v EUR | | 8 406,30 |
| | | F | | | |

Odberateľ

26 Dodávateľ

ATEX - OK s.r.o. 
 083 01 SABINOV, Puškinova 18
 IČO: 36 452 327
 IČ DPH: SK 2020096395 EIC: 2020096395
 Tel: 051/770223-011,051/770223-012-ekw

[Handwritten signature]

Rozpočet Znižovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Lesiček / D1.3 - Výmena otvorových konštrukcií

Odberateľ: Obec Lesiček

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov

Dátum: 14. 9. 2018

Stavba Znižovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Lesiček

Objekt D1.3 - Výmena otvorových konštrukcií

Prehľad súpisu vykonaných prác

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---------|--------------|---|----|----------|--------|----------|-------------|----------|-------|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | |
| 14/C 1 | 612425931 | Omiečka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 36,920 | 10,53 | | 388,77 | 1,387 | |
| 11/A 1 | 612465116 | Príprava vnútorného podkladu stien , Univerzálny základ | m2 | 36,920 | 1,17 | | 43,20 | 0,016 | |
| 11/A 1 | 648991113 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m | 18,000 | 4,00 | | 72,00 | 0,144 | |
| S/S90 | 6119000990 | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=360mm biela, mramor, buk, zlatý dub | m | 18,000 | | 11,31 | 203,58 | 0,024 | |
| | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 503,97 | 203,58 | 707,55 | 1,570 | 0,000 |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 14/C 1 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 5,259 | 22,14 | | 116,43 | | |
| R/RE | 766621304.1 | Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1200 mm x v. 1450 mm | ks | 1,000 | 47,88 | | 47,88 | | |
| R/RE | 611410470004 | Plastové okno H/B 1450/1200 mm s izolačným trosklom otvárateľné sklopné | ks | 1,000 | 132,24 | | 132,24 | | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | 296,55 | 0,00 | 296,55 | 0,000 | 0,000 |
| | | Práce HSV | | | 800,52 | 203,58 | 1 004,10 | 1,570 | 0,000 |
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| | | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | |
| 766/A 1 | 766621324 | Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1500 mm x v. 1400 mm | ks | 1,000 | 48,43 | | 48,43 | 0,001 | |

ATEX - OK s.r.o.

083 01 SABINOV, Puškinova 18

IČO: 36 452 327

IČ DPH: SK 202000697 IČ EIC: 202600695

TEL: 051/7700223-4; 051/7712-1; 051-2-kan

Rozpočet Znižovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Lesiček / D1.3 - Výmena otvorových konštrukcií

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---------|--------------|--|----|----------|--------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| R/RE | 611411910003 | Plastové okno H/B 1400/1500 mm s izolačným trojsklom, otvárateľné, otvaravo-sklonné | ks | 1,000 | | 159,60 | 159,60 | | |
| R/RE | 766621334.1 | Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1800 mm x v. 1450 mm | ks | 5,000 | | 59,51 | 297,55 | | |
| R/RE | 611411400002 | Plastové okno H/B 1450/1800mm s izolačným trojsklom otvárateľno-sklonné | ks | 5,000 | | 198,36 | 991,80 | | |
| R/RE | 766621335.1 | Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 2100 mm x v. 1400 mm | ks | 3,000 | | 67,03 | 201,09 | | |
| R/RE | 611411400001 | Plastové okno H/B 1400/2100 mm s izolačným trojsklom otvárateľno-sklonné | ks | 3,000 | | 223,44 | 670,32 | | |
| 766/A 1 | 766641111 | Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2 m x š. 0,9 m | ks | 4,000 | | 36,61 | 146,44 | 0,002 | |
| R/RE | 6114122200D1 | Plastové dvere H/B 2000/900 mm | ks | 2,000 | | 190,00 | 380,00 | | |
| R/RE | 6114122200D2 | Plastové dvere H/B 2000/700 mm | ks | 2,000 | | 174,80 | 349,60 | | |
| 766/A 1 | 998766201 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 41,569 | | 11,4000 | 473,8900 | | |
| | | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | 3 718,72 | 0,00 | 3 718,72 | 0,000 |
| | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 767/A 3 | 767659002 | Montáž vrat garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 6 do 9 m ² | ks | 1,000 | | 122,37 | 122,37 | | |
| R/RE | 5534371508D3 | Garážové vráta HxB 2700x2400 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - RES X | ks | 1,000 | | 1 980,00 | 1 980,00 | | |
| 767/A 3 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 9,477 | | 19,0000 | 180,0600 | | |
| | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | 2 282,43 | 0,00 | 2 282,43 | 0,000 |
| | | Práce PSV | | | | 6 001,15 | 0,00 | 6 001,15 | 0,000 |
| | | Celkom v EUR | | | | 6 801,67 | 203,58 | 7 005,25 | 1,570 |
| | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |

ALEX - OK s.r.o. 
 083 01 SABINOV, Puškinova 18
 IČ DPH: SK 202006391 DIČ: SK202006395
 tel: 051/7708223 Fax: 051/772.022.kanc



Krycí list súpisu vykonaných prác

Stavba Znižovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Le Miesto:

Objekt D1.4 - Ostatné

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

14.9.2018

Odberateľ: Obec Lesíček

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
|---|-------|-----------|-----------|-------------------|----|---------------------|-------------|
| 1 | HSV | 41 953,88 | 201,88 | 42 155,76 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 2 | PSV | 14 450,82 | 59 799,36 | 74 250,18 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | 0,00 |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | 116 405,94 | 10 | Spolu | 0,00 |


| C | VRN | | | D | VRN | | |
|----|-----------------------|--------------|------|----|---------------------------|--------------|-------------|
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 12 | Sťažené výrobné podm. | 0% z [H+P] | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,00 |
| 14 | | | | 19 | | | |
| 15 | | | | 20 | Spolu | | 0,00 |

| Projektant,rozpočtár | | E | | Celkové náklady | |
|----------------------|--|----|--------------------------|-----------------|-------------------|
| | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 116 405,94 | |
| | | 22 | DPH 20% z | 116 405,94 | 23 281,19 |
| | | 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| | | 24 | Spolu v EUR | | 139 687,13 |
| | | F | | | |

Odberateľ

26 Dodávateľ

ATEX - OK s.r.o. 1
 083 01 SABINOV, Puškinova 18
 IČO: 36 452 327
 IČ DPH: SK 2020006395 DIČ: 2020006395
 Tel: 051/770223-77051/772.22-kanc



Odbratel: Obec Lesiček

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov

Stavba Znižovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Lesiček

Objekt D1.4 - Ostatné

Spracoval:

Ks:

Dátum: 14. 9. 2018

Prehľad súpisu vykonaných prác

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suf' (T) |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 1 129,49 | 201,88 | 1 331,37 | 31,4000 | 0,0000 |
| ZÁKLADY | 3 887,64 | 0,00 | 3 887,64 | 119,2000 | 0,0000 |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 557,66 | 0,00 | 557,66 | 0,7600 | 0,0000 |
| SPEVNENÉ PLOCHY | 78,82 | 0,00 | 78,82 | 6,4400 | 0,0000 |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 16 366,98 | 0,00 | 16 366,98 | 39,1800 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 15 425,87 | 0,00 | 15 425,87 | 0,0000 | 0,0000 |
| PRESUNY HMŔT | 4 507,42 | 0,00 | 4 507,42 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 41 953,88 | 201,88 | 42 155,76 | 196,9800 | 0,0000 |
| Práce PSV | | | | | |
| IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 1 043,54 | 926,97 | 1 970,51 | 1,7100 | 0,0000 |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 1 187,03 | 1 679,90 | 2 866,93 | 0,6300 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | 2 613,23 | 0,00 | 2 613,23 | 0,0000 | 0,0000 |
| DREVOSTAVBY | 349,20 | 0,00 | 349,20 | 0,0000 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | 262,62 | 0,00 | 262,62 | 0,0100 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 1 025,96 | 0,00 | 1 025,96 | 0,0000 | 0,0000 |
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | 6 438,69 | 0,00 | 6 438,69 | 1,4500 | 0,0000 |
| MALBY | 1 530,55 | 57 192,49 | 58 723,04 | 2,1700 | 0,0000 |
| Práce PSV | 14 450,82 | 59 799,36 | 74 250,18 | 5,9700 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 56 404,70 | 60 001,24 | 116 405,94 | 202,9500 | 0,0000 |

ATEX - OK s.r.o. 1
083 01 SABINOV, Puškinova 18
IČO: 36 452 327
IČ DPH: SK 202006951 E.O. 2020069515
TEL: 051 7708223-240601/7708223-4060

Rozpočet Znižovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Lesiček / D1.4 - Ostatné

Odberteľ: Obec Lesiček

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov


Dátum: 14. 9. 2018

Stavba Znižovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Lesiček

Objekt D1.4 - Ostatné

Prehľad súpisu vykonaných prác

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|----|----------|----------|----------|-------------|----------|-------|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 1/A 1 | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 19,623 | 26,62 | | 522,36 | | |
| 1/A 1 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 19,623 | 3,49 | | 68,48 | | |
| 1/A 1 | 167101100 | Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne | m3 | 19,623 | 5,99 | | 117,54 | | |
| 1/A 1 | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 19,623 | 21,46 | | 421,11 | | |
| S/S60 | 5833725100 | Štrkopiesok 0-63 b | t | 31,397 | | 6,43 | 201,88 | 31,397 | |
| | | ZEMNÉ PRÁCE | | | 1 129,49 | 201,88 | 1 331,37 | 31,400 | 0,000 |
| | | ZÁKLADY | | | | | | | |
| 11/A 1 | 273321211 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15 | m3 | 27,293 | 60,66 | | 1 655,59 | 60,735 | |
| 11/A 1 | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 1,638 | 985,60 | | 1 614,41 | 1,970 | |
| 11/A 1 | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 27,293 | 22,63 | | 617,64 | 56,497 | |
| | | ZÁKLADY | | | 3 887,64 | 0,00 | 3 887,64 | 119,200 | 0,000 |
| | | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 14/C 1 | 317944313 | Nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č. 14 až 22 | t | 0,700 | 796,66 | | 557,66 | 0,763 | |
| | | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | 557,66 | 0,00 | 557,66 | 0,760 | 0,000 |


ATEX - OK s.r.o.
 083 01 SABINOV, Puškinova 18
 IČO: 36 452 327
 IČ DPH: SK 2020066395 EÚO: 2120066395
 TEL: 051 77 06273 FAX: 051 77 06284

Rozpočet Znížovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Lesiček / D1.4 - Ostatné

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|----|----------|------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| | | SPEVNIENÉ PLOCHY | | | | | | | |
| 221/A 1 | 564731111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm | m2 | 32,705 | | 2,41 | 78,82 | 6,441 | |
| | | SPEVNIENÉ PLOCHY | | | | 78,82 | 0,00 | 6,440 | 0,000 |
| | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | |
| 11/A 1 | 621462231 | Vonkajšia omietka podhladov tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm | m2 | 62,334 | | 9,98 | 622,09 | 0,199 | |
| R/RE | 625251337 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy | m2 | 13,067 | | 32,62 | 426,25 | | |
| R/RE | 625251480 | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhladov hr. 20 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy | m2 | 62,334 | | 25,63 | 1 597,62 | | |
| 11/A 1 | 631362021 | Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KAR1 | t | 1,638 | | 984,74 | 1 613,00 | 1,970 | |
| 11/A 1 | 632450078 | Betónový poter samonosný hr. 80 mm | m2 | 272,930 | | 31,97 | 8 725,57 | 34,419 | |
| 11/A 1 | 632477241 | Samonivelizačná vyrovnávacia podl. hmota na nasiakavý podklad, stredná záťaž, hr. 5 mm | m2 | 272,930 | | 10,61 | 2 895,79 | 2,587 | |
| R/RE | 711712016.1 | Očistenie povrchu omietky vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov | m2 | 289,678 | | 1,68 | 486,66 | | |
| | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 16 366,98 | | 0,00 | 39,180 | 0,000 |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 221/A 1 | 917812111 | Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory z kameniva ťažného | m | 0,000 | | 2,23 | 0,00 | 0,000 | |
| S/S70 | 5921954660 | OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ | ks | 0,000 | | | 3,01 | 0,000 | |
| 13/B 1 | 965043331 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 40,940 | | 84,56 | 3 461,89 | | |
| 13/B 1 | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlažky , hr.nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 272,930 | | 2,47 | 674,14 | | |
| 13/B 1 | 965082930 | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t | m3 | 54,586 | | 7,50 | 409,40 | | |
| 13/B 1 | 968061112 | Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t | ks | 42,000 | | 0,35 | 14,70 | | |

ATEX - OK s.r.o.

063 01 SABINOV, Puškinova 18

IČO: 36 452 327

IČ DPH: SK 202006951 BIC: 202006955

TEL: 51/770223-611/51/770223-611

Rozpočet Znížovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Lesiček / D1.4 - Ostatné

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|----------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|---------|
| 13/B 1 | 968062356 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t | m ² | 21,360 | | 3,89 | | 83,09 | |
| 13/B 1 | 968062455 | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,08800t | m ² | 6,000 | | 3,56 | | 21,36 | |
| R/RE | 968062559 | Vybúranie drevených vrát plochy nad 5 m ² , -0,05200t | m ² | 8,100 | | 2,47 | | 20,01 | |
| R/RE | 968081112 | Vývesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1,5 m ² , -0,01400t | ks | 2,000 | | 1,52 | | 3,04 | |
| R/RE | 968082356 | Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m ² , -0,05200t | m ² | 2,610 | | 2,43 | | 6,34 | |
| 13/B 1 | 978015231 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríbaním škár v rozsahu do 30 %, -0,01600t | m ² | 289,678 | | 0,37 | | 107,18 | |
| 13/B 1 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 205,746 | | 6,35 | | 1 306,49 | |
| 13/B 1 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 205,746 | | 9,68 | | 1 991,62 | |
| 13/B 1 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 6 172,380 | | 0,34 | | 2 098,61 | |
| 13/B 1 | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 205,746 | | 6,41 | | 1 318,83 | |
| 13/B 1 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 205,746 | | 19,00 | | 3 909,17 | |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | 15 425,87 | | 0,00 | 15 425,87 | 0,000 |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 14/C 1 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 203,587 | | 22,14 | | 4 507,42 | |
| | | PRESUNY HMÔT | | | 4 507,42 | | 0,00 | 4 507,42 | 0,000 |
| | | Práce HSV | | | 41 953,88 | | 201,88 | 42 155,76 | 196,980 |
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| | | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | | | | | | | |
| 711/A 1 | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m ² | 272,930 | | 0,14 | | 38,21 | |
| S/S10 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0,082 | | | 1 122,87 | | 0,082 |

ALEX - OK S.P.A. 0,082

063 01 SABINOV, Puškinova 18

IČO: 36 452 327

IČ DPH: SK 202006191 EIC: 2020060395

TEL: +421 77 0623 6063 / 77 0623 6067

Rozpočet Znižovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Lesiček / D1.4 - Ostatné

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|----|----------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | | | | |
| 764/B 1 | 764311822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľí 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t | m2 | 81,270 | 0,79 | | 64,20 | | |
| 764/A 2 | 764410440 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZľ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm | m | 21,600 | 4,99 | | 107,78 | 0,011 | |
| 764/B 1 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 21,600 | 0,79 | | 17,06 | | |
| 764/B 1 | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t | m | 15,000 | 0,59 | | 8,85 | | |
| 764/A 7 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3,407 | 19,0000 | | 64,7300 | | |
| | | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | 262,62 | 0,00 | 262,62 | 0,010 | 0,000 |
| | | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | |
| 766/B 1 | 766421821 | Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t | m2 | 52,275 | 4,40 | | 230,01 | | |
| 766/A 1 | 998766201 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 2,775 | 19,0000 | | 52,7200 | | |
| R/RE | 771415004 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm | m | 181,100 | 2,54 | | 459,99 | | |
| R/RE | 5978650820 | Sokel, rozmer 298x80x8 mm | ks | 615,740 | 0,46 | | 283,24 | | |
| | | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | 1 025,96 | 0,00 | 1 025,96 | 0,000 | 0,000 |
| | | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | | | | | | | |
| 771/A 1 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm | m2 | 272,930 | 10,79 | | 2 944,91 | 1,447 | |
| R/RE | 5978651590 | Dlaždica 30x30x0,7, rozmer 300x300x7 mm | m2 | 278,389 | 12,55 | | 3 493,78 | | |
| | | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | | | 6 438,69 | 0,00 | 6 438,69 | 1,450 | 0,000 |
| | | MALBY | | | | | | | |
| 784/A 1 | 784430010 | Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanašané na jernozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 298,370 | 2,46 | | 733,99 | 0,707 | |

ATEX - OK s.r.o.
 063 01 SABINOV, Puškínova 18
 IČO: 36 452 327
 IČ DPH: SK 202006191 EIC: 124400695
 T.Č. 051 070023-0-10-17/0-00-0000

Rozpočet Znižovanie energetickej náročnosti budovy OÚ Lesiček / D1.4 - Ostatné

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|---|----|------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 784/A 1 | 784430030 | Malby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 321,192 | 2,48 | | 796,56 | 1,461 | |
| P/PC | 721000000 | Zdravotechnika a ústredné vykurovanie položky č.65-207 vid' samostatná príloha | € | 38 162,250 | | 1,00 | 38 162,25 | | |
| P/PC | 921000000 | Elektroinštalácia položky č. 208-402 výkazu, vid' samostatná príloha | € | 11 300,440 | | 1,00 | 11 300,44 | | |
| P/PC | 924000000 | Vzduchotechnika položky č. 403-417, vid' samostatná príloha | € | 7 729,800 | | 1,00 | 7 729,80 | | |
| | | MALBY | | 1 530,55 | 57 192,49 | | 58 723,04 | 2,170 | 0,000 |
| | | Práce PSV | | 14 450,82 | 59 799,36 | | 74 250,18 | 5,970 | 0,000 |
| | | Celkom v EUR | | | 56 404,70 | 60 001,24 | 116 405,94 | 202,950 | 0,000 |

ATEX - OK s.r.o.
 083 01 SABINOV, Puškinova 18
 IČO: 36 452 327
 IČ DPH: SK 202006597 DIČ: SK202006595
 Tel: +381 77 687 233 Fax: +381 77 687 232 e-mail: aok@atex.sk

